

Marszałkowska 8 - remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Marszałkowska 8 - remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki					
1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2		
		10,2 * 7 + 8,6 * 2 * 7	m2	191,800	
				RAZEM	191,800
2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		191,8	m2	191,800	
				RAZEM	191,800
3	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m2		
		$((5 + 9,1) * 7,8 / 2) * 2 + 11 * 7,8 * 0,5 + 1,5 * 1,5 * 2 * 2 + 1,8 * 1,5 * 2 - 2,1 * 1,5 * 2$	m2	160,980	
				RAZEM	160,980
4	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		0,78 * 0,42 * 0,7	m3	0,229	
				RAZEM	0,229
6	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo - czapki kominowe - cegła klinkierowa	m		
		0,84 * 2 + 0,48 * 2	m	2,640	
				RAZEM	2,640
7	KNR 4-01 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych - czapki kominowe	m		
		2,64	m	2,640	
				RAZEM	2,640
8	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie kominów zaprawą cementową, niebarwioną	m2		
		0,78 * 0,7 * 2 + 0,42 * 0,7 * 2	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
9	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - mocowanie sznurkiem - w części lokalu mieszkalnego poddasza	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		161	m2	161,000	
				RAZEM	161,000
11	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m2		
		161	m2	161,000	
				RAZEM	161,000
12	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m2		
		161	m2	161,000	
				RAZEM	161,000
13	KNR K-05 0102-07	Wykonanie deskowania - szalowanie kosza	m2		
		$(1,8 * 0,5 * 2) * 2$	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
14	KNR K-05 0401-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
		9,1 * 2 + 11 + 1,6 * 2 * 2 + 1,8 * 2	m	39,200	
				RAZEM	39,200

Marszałkowska 8 - remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR K-05 0303-02	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną płaską	m		
		5 + 1,5 * 2	m	8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNR K-05 0303-04	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką ceramiczną płaską	m		
		1,2 * 2 * 2 + 10,15 * 2	m	25,100	
				RAZEM	25,100
17	KNR K-05 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNR K-05 0202-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR K-05 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		(0,54 * 2 + 0,78 * 2) * 2	m	5,280	
				RAZEM	5,280
21	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej o wymiarach 54x78 - bez kosztów materiału, zakup okien po stronie lokatora	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m2		
		9,1 * 0,6 * 2 + 11 * 0,6 + 1,8 * 0,5 * 2 + 1,4 * 0,5 * 2	m2	20,720	
				RAZEM	20,720
23	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		9,1 * 0,25 * 2 + 11 * 0,25 + 0,42 * 0,35 * 2 + 0,78 * 0,35 * 2 + 2 * 0,5 * 1,8 * 2	m2	11,740	
				RAZEM	11,740
24	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej	m2		
		11,74 + (1,8 * 0,35 + 1,6 * 0,35 * 2) * 2 + (2,1 * 0,35 * 2 + 1,5 * 0,35) * 2	m2	19,230	
				RAZEM	19,230
25	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów - kominy blaszane	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR K-05 0407-01	Montaż kominków wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej - kominek do dachówki ceramicznej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m2		
		161	m2	161,000	
				RAZEM	161,000
28	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9,2 * 2 + 11,1	m	29,500	
				RAZEM	29,500
29	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		

Marszałkowska 8 - remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		29,5	m	29,500	
				RAZEM	29,500
30	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,8 * 2	m	13,600	
				RAZEM	13,600
32	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		6,8 * 2	m	13,600	
				RAZEM	13,600
33	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków - rewizja rury spustowej	szt.		
	Analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
35	KNR K-05 0405-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	KNR K-05 0405-04	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski stalowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego aluminiowego z płotkiem	m		
		2 * 3 + 2 * 2 + 1,5 * 1	m	11,500	
				RAZEM	11,500
38	KNR AT-31 0203-03	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach	m ²		
		(0,5 * 1,4 * 1,4) * 2 * 2 + (1,5 * 1,35 - 1,1 * 1,2) * 2	m ²	5,330	
				RAZEM	5,330
39	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
40	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		1,35 * 2 * 2 + 1,1 * 2	m	7,600	
				RAZEM	7,600
41	Kalkulacja własna	Koszt sprawdzenia przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów przez kominiarzy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
43	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000