

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------|--|----------------------------------|---------|----------------|
| 1 | KNR K-05 0101-02 | Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku 249.44 | m ² m ² | 249.440 | 249.440 |
| 2 | KNR K-05 0102-01 | Mocowanie folii dachowej na krokwiach 250 | m ² m ² | 250.000 | 250.000 |
| 3 | KNR K-05 0104-04 | Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm 250 | m ² m ² | 250.000 | 250.000 |
| 4 | KNR K-05 0105-02 | Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm 250 | m ² m ² | 250.000 | 250.000 |
| 5 | KNR K-05 0103-04 | Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 28+2.5+4.8*2+5.5*2 | m m | 51.100 | 51.100 |
| 6 | KNR K-05 0103-05 | Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 4.2*6+8.2*2 | m m | 41.600 | 41.600 |
| 7 | KNR K-05 0103-07 | Wykonanie deskowania - szalowanie kosza 4.5*0.5*2+9.5*0.5*2 | m ² m ² | 14.000 | 14.000 |
| 8 | KNR 4-01 0412-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 7.5*2 | m m | 15.000 | 15.000 |
| 9 | KNR 4-01 0413-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 250 | m m | 250.000 | 250.000 |
| 10 | KNR-W 2-02 0513-04 | Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę 250 | m ² m ² | 250.000 | 250.000 |
| 11 | KNR K-05 0202-01 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 7.5+9.8+1.8 | m m | 19.100 | 19.100 |
| 12 | KNR K-05 0202-03 | Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 4.8*4 | m m | 19.200 | 19.200 |
| 13 | KNR K-05 0202-06 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy 6 | szt. szt. | 6.000 | 6.000 |
| 14 | KNR K-05 0202-07 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów 2 | szt. szt. | 2.000 | 2.000 |
| 15 | KNR K-05 0203-01 | Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi 4.2*6+8.2*2 | m m | 41.600 | 41.600 |
| 16 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2.8+2.5+4.8+4.8+6.5+6.5 | m m | 27.900 | 27.900 |
| 17 | KNR-W 2-02 0522-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 27.9 | m m | 27.900 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 27.900 |
| 18 | KNR-W 2-02 0522-05 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 19 | KNR K-05 0301-05 | Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 20 | KNR K-05 0301-07 | Montaż rynien dachowych - denko 8 | szt. szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 21 | KNR K-05 0209-07 | Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 4 | kpl. kpl. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 22 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 28*0.25+9.5*0.5*2+4.5*0.5*2+6 | m ² m ² | 27.000 | |
| | | | | RAZEM | 27.000 |
| 23 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 27+4.2*0.33*6+8.2*0.33*2 | m ² m ² | 40.728 | |
| | | | | RAZEM | 40.728 |
| 24 | KNR K-05 0207-01 | Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem 6+10+8 | m m | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 25 | KNR K-05 0210-02 | Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 26 | KNR K-05 0208-03 | Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 27 | KNR K-05 0302-03 | Montaż rur spustowych - kolanko 8 | szt. szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 28 | KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 7.5*4 | m m | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 29 | KNR-W 2-02 0529-01 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 30 | m m | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 30 | KNR 4-01 0419-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 31 | KNR 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ na strychu 0.8*0.8*2.2*2 | m ³ m ³ | 2.816 | |
| | | | | RAZEM | 2.816 |
| 32 | KNR 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ klinkier 0.8*0.8*1.4*2+0.42*0.85*1.7 | m ³ m ³ | 2.399 | |
| | | | | RAZEM | 2.399 |
| 33 | KNR 4-01 0312-01 | Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych 0.85*4*6+0.4*2 | m m | 21.200 | |
| | | | | RAZEM | 21.200 |
| 34 | KNR 4-01 0735-06 | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym na strychu | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| | | 0.8*2.2*8 | m ² | 14.080 | |
| | | | | RAZEM | 14.080 |
| 35 | wycena kominarska | Odbiór kominów po remoncie | szt | | |
| | | 3 | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 36 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 250*0.04+5.3 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 15.300 | |
| | | | | RAZEM | 15.300 |
| 37 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 15.300 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 15.300 | |
| | | | | RAZEM | 15.300 |