

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Mickiewicza 12</b>					
<b>1 Czystczenie rynien</b>					
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
d.1		12,4 * (3,8 + 10,4)	m2	176,080	
				RAZEM	176,080
<b>2 Naprawa i czyszczenie rynien prace z rusztowania</b>					
2	KNR 4-01 0526-06	Naprawa i czyszczenie rynien prace z rusztowania	m		
d.1	Analogia	3,8 + 10,4	m	14,200	
				RAZEM	14,200
<b>3 Naprawa i czyszczenie rynien prace z wysięgnika - wysokość 10,5m</b>					
3	KNR 4-01 0526-06	Naprawa i czyszczenie rynien prace z wysięgnika - wysokość 10,5m	m		
d.1	Analogia	12 + 20	m	32,000	
				RAZEM	32,000
<b>4 Montaż na wspornikach więźby dachowej siatek zabezpieczających przed ptakami</b>					
4		Montaż na wspornikach więźby dachowej siatek zabezpieczających przed ptakami	szt.		
d.1	kalkulacja własna	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
<b>2 Przemurowanie komina</b>					
<b>5 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m</b>					
5	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
d.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>6 Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20 m</b>					
6	KNR AT-30 0405-02	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20 m	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>7 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa - 1szt. + częściowe przemurzenie drugiego z kominów</b>					
7	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa - 1szt. + częściowe przemurzenie drugiego z kominów	m3		
d.2		2,24 * 1,5 * 0,45 + 1,25 * 0,5 * 0,32	m3	1,712	
				RAZEM	1,712
<b>8 Uzupelnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo</b>					
8	KNR 4-01 0311-03	Uzupelnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo	m		
d.2		2,36 * 2 + 1,62 * 2	m	7,960	
				RAZEM	7,960
<b>9 Uzupelnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych</b>					
9	KNR 4-01 0312-01	Uzupelnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych	m		
d.2		7,96 + 1,25 * 2 + 0,5 * 2	m	11,460	
				RAZEM	11,460
<b>10 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - przy ogniomurach, kominach, ogniomury</b>					
10	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - przy ogniomurach, kominach, ogniomury	m2		
d.2		1,8 * 0,4 * 2 + 0,45 * 0,4 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
<b>11 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowej</b>					
11	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowej	m2		
d.2		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
<b>12 Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej</b>					
12	KNR 4-01 0504-05	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej	m2 przel. .pokr		
d.2	Analogia	5	m2 przel. .pokr	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m przel .gąsi or.		
	Analogia	2	m przel .gąsi or.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
14 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
15 d.2	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
16 d.2	Kalkulacja własna	Koszt sprawdzenia przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów przez kominarzy po remoncie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>