

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Garncarska 11 w Dzierżoniowie - remont gruntowny pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiołki					
1	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
2	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 350	m m	350.000	
				RAZEM	350.000
3	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
5	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
6	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 39	m m	39.000	
				RAZEM	39.000
8	KNR-W 2- 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 39	m m	39.000	
				RAZEM	39.000
9	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
11	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
12	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
14	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami (36 szt./m ²) 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
15	KNR K-05 0202-01 analogia	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 31	m m	31.000	
				RAZEM	31.000
16	KNR K-05 0103-04 analogia	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 39	m m	39.000	
				RAZEM	39.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej pasy nadrynnowe przy dachówce, kosze dachowe 39+22*0.35	m ² m ²	 46.700	
				RAZEM	46.700
18	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - kominy 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 39	m m	 39.000	
				RAZEM	39.000
21	KNR K-05 0209-07	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR AT-30 0405-01	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2- 02 0533-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 10	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 10	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR-W 2- 02 0410-05	Okienko "wole oko" 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-02 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm (gzyms od strony parku) 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000