

Prochowa 1A - remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Prochowa 1A - remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki					
1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		12,8 * 10,6 + 5,3 * 0,6 + 8,10 * 13 + 5 * 5	m2	269,160	
				RAZEM	269,160
2		Zabezpieczenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej komórek gospodarczych oraz budynku mieszkalnego	m2		
		1,5 * 12,5	m2	18,750	
				RAZEM	18,750
3	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m2		
		12,8 * 6,3 * 2	m2	161,280	
				RAZEM	161,280
4	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		(0,45 * 0,8 * 2) * 2	m3	1,440	
				RAZEM	1,440
5	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo - czapki kominowe - cegła klinkierowa	m		
		(0,57 * 2 + 0,92 * 2) * 2	m	5,960	
				RAZEM	5,960
6	KNR 4-01 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych - czapki kominowe	m		
		poz.5	m	5,960	
				RAZEM	5,960
7	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie kominów zaprawą cementową, niebarwioną	m2		
		(0,45 * 2 * 2 + 0,8 * 2 * 2) * 2	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 50 mm	m		
	Analogia	6,3 * 16 * 2	m	201,600	
				RAZEM	201,600
9	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		12,8 * 3,5 * 2	m2	89,600	
				RAZEM	89,600
10	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr. 15cm	m2		
		12,8 * 3,5 * 2	m2	89,600	
				RAZEM	89,600
11	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		12,8 * 6,3 * 2 + 0,2 * 6,3 * 4	m2	166,320	
				RAZEM	166,320
12	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		poz.11	m2	166,320	
				RAZEM	166,320
13	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m2		
		poz. 11	m2	166,320	
				RAZEM	166,320
14	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
		13,20 * 2	m	26,400	
				RAZEM	26,400

Prochowa 1A - remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		6,3 * 4	m	25,200	
				RAZEM	25,200
16	KNR K-05 0405-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża aluminiowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR K-05 0303-02	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną płaską	m		
		13,20	m	13,200	
				RAZEM	13,200
18	KNR K-05 0304-04	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR K-05 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		(0,94 * 2 + 1,18 * 2) * 2	m	8,480	
				RAZEM	8,480
21	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - bez kosztów materiału, zakup okien po stronie lokatora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę - dachówka karpiówka "18" 36 szt./m2	m2		
		12,8 * 6,3 * 2	m2	161,280	
				RAZEM	161,280
23	KNR K-05 0301-08	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - szczyty	m2		
	Analogia	0,2 * 6,3 * 4	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
24	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego aluminiowego z płotkiem	m		
		12 * 2	m	24,000	
				RAZEM	24,000
25	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12,8 + 6,4	m	19,200	
				RAZEM	19,200
26	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		13,20 * 2	m	26,400	
				RAZEM	26,400
27	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10,6	m	10,600	
				RAZEM	10,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynki	m		
		poz.29 + 0,5	m	11,100	
				RAZEM	11,100
31	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,6 * 0,25 * 4 + 1,5 * 0,25 * 4	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
33	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - blacha powlekana	m2		
	Analogia	13,2 * 0,25 * 2 + 6,3 * 0,35 * 2 + poz.32	m2	13,110	
				RAZEM	13,110
34		Przedłużenie mocowania kominów spalinowych i wentylacyjnych - demontaż i ponowny montaż wraz z odsunięciem się od elewacji	szt.		
	kalkulacja własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł - gzymsy	m		
	Analogia	12,8 * 2	m	25,600	
				RAZEM	25,600
36	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
		2 * 0,8 * 0,6	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
37	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ściana szczytowa zachodnia	m2		
		0,5 * 8,10 * 3,5	m2	14,175	
				RAZEM	14,175
38	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.37	m2	14,175	
				RAZEM	14,175
40	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		poz.37	m2	14,175	
				RAZEM	14,175
41	Kalkulacja własna	Koszt sprawdzenia przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów przez kominiarzy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
43	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000