

Brzegowa 105 - remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Brzegowa 105 - remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki					
1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		15,35 * 6,2 * 2	m2	190,340	
				RAZEM	190,340
2	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m2		
		15,35 * 7,3 * 2	m2	224,110	
				RAZEM	224,110
3	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		$(0,45 * 1,1) * 1,95 + (0,42 * 0,79 + 0,25 * 0,45) * 0,4$	m3	1,143	
				RAZEM	1,143
4	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo - czapki kominowe - cegła klinkierowa	m		
		$(0,91 * 2 + 0,54 * 2 + 0,31 * 2 + 0,57) + 1,22 * 2 + 0,57 * 2$	m	7,670	
				RAZEM	7,670
5	KNR 4-01 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych - czapki kominowe	m		
		poz.4	m	7,670	
				RAZEM	7,670
6	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie kominów zaprawą cementową, niebarwioną	m2		
		$(1,1 + 0,45) * 2 * 1,95 + (0,79 + 0,67) * 2 * 0,4$	m2	7,213	
				RAZEM	7,213
7	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek spadowych w kominach z cegieł - strych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 50 mm	m		
	Analogia	7,5 * 17 * 2	m	255,000	
				RAZEM	255,000
9	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		4,20 * 15,20 * 2	m2	127,680	
				RAZEM	127,680
10	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr. 15cm	m2		
		4,20 * 15,20 * 2	m2	127,680	
				RAZEM	127,680
11	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		poz.2 + 0,2 * 7,3 * 4	m2	229,950	
				RAZEM	229,950
12	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		poz.11	m2	229,950	
				RAZEM	229,950
13	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m2		
		poz. 11	m2	229,950	
				RAZEM	229,950
14	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
		15,75 * 2	m	31,500	
				RAZEM	31,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		7,3 * 4	m	29,200	
				RAZEM	29,200
16	KNR K-05 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała aluminiowa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR K-05 0303-02	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną płaską	m		
		15,75	m	15,750	
				RAZEM	15,750
18	KNR K-05 0304-04	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR K-05 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę - dachówka karpiówka "18" 36 szt./m2	m2		
		poz.2	m2	224,110	
				RAZEM	224,110
21	KNR K-05 0301-08	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - szczyty	m2		
	Analogia	0,2 * 7,3 * 4	m2	5,840	
				RAZEM	5,840
22	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego aluminiowego z płotkiem	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
23	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15,35 * 2	m	30,700	
				RAZEM	30,700
24	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		15,75 * 2	m	31,500	
				RAZEM	31,500
25	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2 * 6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
28	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynki	m		
		2 * 6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
29	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		2 * 2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków - rewizja rury spustowej	szt.		
	Analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		3,5 * 0,25 * 10 + 0,3 * 1,15 * 4 + 0,3 * 2,4 + poz.36	m2	30,650	
				RAZEM	30,650
32	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - blacha powlekana	m2		
	Analogia	3,5 * 0,25 * 10 + 0,3 * 1,15 * 4 + 0,3 * 2,4 + 15,75 * 0,25 + 7,3 * 0,25 * 4	m2	22,088	
				RAZEM	22,088
33	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów taśmą	m		
		0,7 * 4	m	2,800	
				RAZEM	2,800
34		Przedłużenie mocowania kominów spalinowych i wentylacyjnych - demontaż i ponowny montaż wraz z odsunięciem się od elewacji			
	kalkulacja własna	2		2,000	
				RAZEM	2,000
35	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł - gzymsy	m		
	Analogia	15,35 * 2	m	30,700	
				RAZEM	30,700
36		Obłożenie lukarn płytami OSB 22 mm z umocowaniem wkrętami stalowymi i wykonaniem warstwy szczepnej pod docieplenie			
	kalkulacja własna	10 * 1,2 * 3,30 * 0,5		19,800	
				RAZEM	19,800
37	KNR AT-31 0203-03	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach	m2		
		poz.36	m2	19,800	
				RAZEM	19,800
38	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		80	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
39	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		1,20 * 10	m	12,000	
				RAZEM	12,000
40	Kalkulacja własna	Koszt sprawdzenia przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów przez kominiarzy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		14	m3	14,000	
				RAZEM	14,000
42	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		14	m3	14,000	
				RAZEM	14,000