Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRZEDMIAR:** | | | | | |
| **1** | | **Podłogi i posadzki, balustrady i schody** | | | |
| 1 d.1 | KNR 13-23 1001-10 | Zabezpieczenie podłóg, drzwi i okien folią | m2 | | |
| | | 17 | m2 | 17,000 | |
| | | | | RAZEM | **17,000** |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 4 * 1,5 + 1,1 * 1,05 + 2,85 * 2,5 + 1,6 * 1,45 + 1,4 + 2,5 + 1,1 * 1,5 | m2 | 22,150 | |
| | | | | RAZEM | **22,150** |
| 3 d.1 | | Wymiana stopnic drewnianych biegów schodowych | szt | | |
| | kalkulacja własna | 14 + 13 | szt | 27,000 | |
| | | | | RAZEM | **27,000** |
| 4 d.1 | KNR 9-21 0104-04 | Ręczne czyszczenie i mycie schodów drewnianych wraz z podestami, z balustradą | szt. (stopnień) | | |
| | | 14 + 13 + 12 | szt. (stopnień) | 39,000 | |
| | | | | RAZEM | **39,000** |
| 5 d.1 | TZKNBK V - 088 | Szlifowanie schodów z cienkiej warstwy farby | m2 | | |
| | Analogia | 3 * 0,3 * 3 + 2,9 * 0,95 * 2 + 3 * 0,3 * 3 + 2,8 * 0,85 * 2 + (3 * 0,3 * 3 + 0,8 * 0,3 * 13 * 2 + 0,8 * 3 * 2) | m2 | 29,410 | |
| | | | | RAZEM | **29,410** |
| 6 d.1 | KNR 7-12 0107-01 | Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | | |
| | Analogia | poz.5 | m2 | 29,410 | |
| | | | | RAZEM | **29,410** |
| 7 d.1 | KNR 7-12 0105-02 | Odtłuszczanie balustrady | m2 | | |
| | Analogia | poz.6 | m2 | 29,410 | |
| | | | | RAZEM | **29,410** |
| 8 d.1 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad | m2 | | |
| | Analogia | poz.7 | m2 | 29,410 | |
| | | | | RAZEM | **29,410** |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0417-06 | Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne | szt. | | |
| | Analogia | 1 + 7 + 7 + 1 | szt. | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | **16,000** |
| 10 d.1 | KNR-W 2-02 1514-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową schodów drewnianych | m2 | | |
| | | poz.5 | m2 | 29,410 | |
| | | | | RAZEM | **29,410** |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0604-11 | Wykonanie podłogi z płyt OSB gr. 18mm | m2 | | |
| | Analogia | poz.2 | m2 | 22,150 | |
| | | | | RAZEM | **22,150** |
| 12 d.1 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 22,150 | |
| | | | | RAZEM | **22,150** |
| 13 d.1 | KNR-W 2-02 1125-04 | Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych z listew aluminiowych | m | | |
| | Analogia | 15 * 1 + 14 * 0,9 | m | 27,600 | |
| | | | | RAZEM | **27,600** |
| 14 d.1 | KNR 2-02 1113-08 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne | m | | |



Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3571 Użytkownik: dzbm

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,4 + 4 + 2,5 + 1 + 2,5 + 4,3 + 5,8 + 0,9 + 4,15 + 1,4 | m | 27,950 | |
| | | | | RAZEM | **27,950** |
| 15 d.1 | NNRNKB 202 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m2 | | |
| | | 5,3 * 2,5 - 0,9 * 1,1 - 1,9 * 1 + 0,5 * 1 * 3 | m2 | 11,860 | |
| | | | | RAZEM | **11,860** |
| 16 d.1 | NNRNKB 202 2806-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 | | |
| | | poz.15 | m2 | 11,860 | |
| | | | | RAZEM | **11,860** |
| 17 d.1 | KNR 0-12 1119-01 | Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | | |
| | | 5,3 + 2,5 + 3,1 + 1,5 | m | 12,400 | |
| | | | | RAZEM | **12,400** |
| 18 d.1 | | Wykonanie przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej do lokalu mieszkalnego na parterze - montaż rury kanalizacyjnej fi 150 w posadzce | szt | | |
| | kalkulacja własna | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | **1,000** |
| **2** | | **Malowanie, wymiana drzwi** | | | |
| 19 d.2 | KNR 4-01 1211-04 | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 | m2 | | |
| | | 0,7 * 2,2 + 0,75 * 2,05 + 0,8 * 1,9 + 0,8 * 1,8 | m2 | 6,038 | |
| | | | | RAZEM | **6,038** |
| 20 d.2 | KNR 13-12 1302-02 | Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie | m2 | | |
| | | poz.19 | m2 | 6,038 | |
| | | | | RAZEM | **6,038** |
| 21 d.2 | KNR 4-01 0354-09 | Demontaż drzwi drewnianych | szt. | | |
| | Analogia | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | **1,000** |
| 22 d.2 | KNR 2-02 1203-01 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - pomieszczenie gospodarcze - przez zamówieniem stolarki zweryfikować wymiar | m2 | | |
| | | 2 | m2 | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | **2,000** |
| **3** | | **Zabudowa skosów - pod schodami między parterem, a I piętrem** | | | |
| 23 d.3 | KNR 0-14 2012-03 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD | m2 | | |
| | | 2 * 1 | m2 | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | **2,000** |
| 24 d.3 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | | |
| | | poz.23 | m2 | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | **2,000** |
| **4** | | **Remont pomieszczenia na parterze** | | | |
| 25 d.4 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 2,9 * 2,4 * 2 + 2,6 * 2 * 2,4 - 2 | m2 | 24,400 | |
| | | | | RAZEM | **24,400** |
| 26 d.4 | KNR 4-01 0701-11 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 2,9 * 2,6 * 1,1 | m2 | 8,294 | |
| | | | | RAZEM | **8,294** |
| 27 d.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | | |



Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3571 Użytkownik: dzbm

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | poz.25 | m2 | 24,400 | |
| | | | | RAZEM | **24,400** |
| 28 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | | |
| | | poz.26 | m2 | 8,294 | |
| | | | | RAZEM | **8,294** |
| 29 d.4 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | poz.25 | m2 | 24,400 | |
| | | | | RAZEM | **24,400** |
| 30 d.4 | KNR 4-01 0716-04 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | poz.26 | m2 | 8,294 | |
| | | | | RAZEM | **8,294** |
| 31 d.4 | | Wywóz i utylizacja gruzu - posadzka w pomieszczeniu na parterze | m3 | | |
| | kalkulacja własna | 2,9 * 2,6 * 0,2 | m3 | 1,508 | |
| | | | | RAZEM | **1,508** |
| 32 d.4 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | poz.31 | m2 | 1,508 | |
| | | | | RAZEM | **1,508** |
| 33 d.4 | KNR 2-02 1106-07 | Zbrojenie siatką stalową posadzki | m2 | | |
| | | poz.31 | m2 | 1,508 | |
| | | | | RAZEM | **1,508** |
| 34 d.4 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10cm | m3 | | |
| | | poz.31 * 0,1 | m3 | 0,151 | |
| | | | | RAZEM | **0,151** |
| 35 d.4 | NNRNKB 202 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | m2 | | |
| | | poz.31 | m2 | 1,508 | |
| | | | | RAZEM | **1,508** |
| **5** | | **Wywóz i utylizacja gruzu** | | | |
| 36 d.5 | | Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych | szt | | |
| | kalkulacja własna | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | **1,000** |



Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3571 Użytkownik: dzbm