Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Kościelna 19 - Przedmieście 24 - remont pokrycia dachowego					
1		**Rusztowania, zajęcie pasa**			
1 d.1	KNR AT-05 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m	m2		
		(11,6 + 13,1 + 7,5 + 7,8) * 12 + (8,15 + 8,05) * 8 + (3,1 * 2) * 12	m2	684,000	
				RAZEM	**684,000**
2 d.1	Kalkulacja własna	Zajęcia pasa - uzgodnienia i koszty związane z zajęciem pasa			
		0		0,000	
				RAZEM	**0,000**
2		**Nad klatką schodową - Przedmieście 24**			
3 d.2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		8,15 * 4,2	m2	34,230	
				RAZEM	**34,230**
4 d.2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 4	m2		
		poz.3	m2	34,230	
				RAZEM	**34,230**
5 d.2	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		poz.3	m2	34,230	
				RAZEM	**34,230**
6 d.2	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		poz.3	m2	34,230	
				RAZEM	**34,230**
7 d.2	KNR 13-23 0106-02	Rozbiórka pokryć dachowych z papy - rozbiórka izolacji ściany	m2		
	Analogia	1,5 * 2,8 + 2,6 * 2,8	m2	11,480	
				RAZEM	**11,480**
8 d.2	KNR 0-21 4004-05	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych twardych	m2		
		poz.7	m2	11,480	
				RAZEM	**11,480**
9 d.2	KNR AT-31 0303-01	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm na ścianach	m2		
		poz.7	m2	11,480	
				RAZEM	**11,480**
10 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2,7 * 0,1	m2	0,270	
				RAZEM	**0,270**
11 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(4,2 + 5,5 + 2,7) * 0,3	m2	3,720	
				RAZEM	**3,720**
12 d.2	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m2		
		poz.11	m2	3,720	
				RAZEM	**3,720**
13 d.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (wydry) na 10cm	m2		
		(4,2 * 2 + 8,15) * 0,1	m2	1,655	
				RAZEM	**1,655**
14 d.2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		(4,2 * 2 + 8,15) * 0,6	m2	9,930	

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3571 Użytkownik: dzbm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**9,930**
3		**Nad strychem - Przedmieście 24**			
15 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(8,05 + 4,9 + 5,6 + 0,5 * 2 + 0,2 * 2) * 0,1	m2	1,995	
				RAZEM	**1,995**
16 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(8,05 + 4,9 + 5,6 + 0,5 * 2 + 0,2 * 2) * 0,3	m2	5,985	
				RAZEM	**5,985**
17 d.3	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m2		
		poz.16	m2	5,985	
				RAZEM	**5,985**
18 d.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (wydry) na 10cm	m2		
		poz.15	m2	1,995	
				RAZEM	**1,995**
19 d.3	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		8,05 * 5,6	m2	45,080	
				RAZEM	**45,080**
20 d.3	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		(5,6 * 2 + 8,05) * 0,6	m2	11,550	
				RAZEM	**11,550**
21 d.3	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - ogniomury	m2		
		4,9 + 5,6 + 8,05	m2	18,550	
				RAZEM	**18,550**
22 d.3	KNR 4-01 0312-03	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 2 ceg. poziomych	m		
		poz.21	m	18,550	
				RAZEM	**18,550**
23 d.3	KNR 4-01 0604-11	Montaż płyty OSB pod opierzenia blacharskie	m2		
	Analogia	poz.21	m2	18,550	
				RAZEM	**18,550**
24 d.3	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - obróbki blacharskie ogniomurów	m2		
		(4,9 + 5,6 + 8,05) * 0,55	m2	10,203	
				RAZEM	**10,203**
4		**Dach wyższy z docieplenie m**			
25 d.4	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.		
		(11,9 + 13,25 + 7 + 7,8 + 3,1 * 2) * 0,15 * 0,15	m3 drew.	1,038	
				RAZEM	**1,038**
26 d.4	KNR AT-09 0201-01	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m2		
		(7 + 5) * 13,1 / 2 + (7 + 2,3) * 11,6 / 2 + 7,8 * 6,1 + 7,8 * 6,7 + 4,7 * 3,1	m2	246,950	
				RAZEM	**246,950**
27 d.4	KNR AT-09 0201-02	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - styropapa 15cm	m2		
		poz.26	m2	246,950	
				RAZEM	**246,950**

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3571 Użytkownik: dzbm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.4	KNR AT-31 0704-03	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z desek drewnianych	m2		
	Analogia	poz.26	m2	246,950	
				RAZEM	**246,950**
29 d.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(11,6 + 13,1 + 2,3 + 3,1 + 12,8 * 2 + 0,75 * 4 + 0,77 * 2 + 0,38 * 2 + 0,84 * 2 + 0,39 * 4 + 0,64 * 2 + 0,85 * 2 + 0,51 * 2 + 0,3 * 2 + 1,8 * 2) * 0,1 + (7,8 + 3,1 * 2 + 7 + 13,6 + 11,9) * 0,20	m2	16,544	
				RAZEM	**16,544**
30 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(11,6 + 13,1 + 2,3 + 3,1 + 12,8 * 2) * 0,3	m2	16,710	
				RAZEM	**16,710**
31 d.4	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - ogniomury	m2		
		poz.30	m2	16,710	
				RAZEM	**16,710**
32 d.4	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków - ogniomury	m2		
		poz.30	m2	16,710	
				RAZEM	**16,710**
33 d.4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,5	m	8,500	
				RAZEM	**8,500**
34 d.4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		poz.26	m2	246,950	
				RAZEM	**246,950**
35 d.4	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		(11,6 + 13,1 + 2,3 + 3,1 + 12,8 * 2 + 0,75 * 4 + 0,77 * 2 + 0,38 * 2 + 0,84 * 2 + 0,39 * 4 + 0,64 * 2 + 0,85 * 2 + 0,51 * 2 + 0,3 * 2 + 1,8 * 2) * 0,6	m2	43,464	
				RAZEM	**43,464**
36 d.4	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m2		
		1,8 * 1,8	m2	3,240	
				RAZEM	**3,240**
37 d.4	KNR 4-01 1108-08	Szklenie ram metalowych wystawowych stałych szkłem gładkim 5-8 mm na listwy z obustronnym podkitowaniem o powierzchni szyby do 4.0 m2	m2		
		1,8 * 1,8	m2	3,240	
				RAZEM	**3,240**
38 d.4	KNR 4-01 1109-06	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 w ramach metalowych	m2		
		1,8 * 1,8	m2	3,240	
				RAZEM	**3,240**
5		**Mansardy**			
39 d.5	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m2		
		(13,6 + 11,9 + 7 + 7,8) * 2	m2	80,600	
				RAZEM	**80,600**
40 d.5	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		poz.39	m2	80,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**80,600**
41 d.5	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m2		
		poz.39	m2	80,600	
				RAZEM	**80,600**
42 d.5	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m2		
		poz.39	m2	80,600	
				RAZEM	**80,600**
43 d.5	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami	m2		
		poz.39	m2	80,600	
				RAZEM	**80,600**
44 d.5	KNR K-05 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
45 d.5	KNR K-05 0303-04	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką ceramiczną płaską	m		
	Analogia	2,3	m	2,300	
				RAZEM	**2,300**
46 d.5	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr. 15cm	m2		
		poz.39	m2	80,600	
				RAZEM	**80,600**
47 d.5	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		poz.39	m2	80,600	
				RAZEM	**80,600**
48 d.5	KNR 0-21 4004-05	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych twardych - lukarny	m2		
		9 * 0,8	m2	7,200	
				RAZEM	**7,200**
49 d.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		9 * 1 + 7,2 + 45 * 0,5 + 0,25 * (7 + 7,8 + 11,9 + 13,6)	m2	48,775	
				RAZEM	**48,775**
6		**Rynny i rury spustowe, gzymsy, drzwi**			
50 d.6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12 * 4 + 11 * 1	m	59,000	
				RAZEM	**59,000**
51 d.6	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		poz.50	m	59,000	
				RAZEM	**59,000**
52 d.6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		62	m	62,000	
				RAZEM	**62,000**
53 d.6	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		poz.50	m	59,000	
				RAZEM	**59,000**
54 d.6	KNR-W 2-02 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	**6,000**
55 d.6	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	**8,000**
56 d.6	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	**8,000**
57 d.6	KNR K-05 0501-04	Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
58 d.6	KNR K-05 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
59 d.6	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków - rewizja rury spustowej	szt.		
	Analogia	4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
60 d.6	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	**12,000**
61 d.6	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł - gzymsy	m		
	Analogia	62	m	62,000	
				RAZEM	**62,000**
62 d.6	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - montaż drzwi na podwórze, przed zamówieniem pomierzyć	m2		
	Analogia	1 * 2	m2	2,000	
				RAZEM	**2,000**
7		**Wywóz i utylizacja gruzu**			
63 d.7	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
64 d.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	**8,000**
65 d.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	**8,000**
66 d.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	**2,000**
67 d.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	**2,000**
68 d.7	UWAGI	Pozostałe ewentualne prace nie ujęte w przedmiarze, konieczne przy realizacji zadania należy omówić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej na negocjacjach.	kpl.		
				RAZEM	**0,000**

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3571 Użytkownik: dzbm