Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**Wykonanie utwardzenia z kostki wzdłuż schodów zewnętrznych**			
1 d.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2		
		7,1	m2	7,100	
				RAZEM	**7,100**
2 d.1	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
		7,1	m2	7,100	
				RAZEM	**7,100**
3 d.1	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2		
		7,1	m2	7,100	
				RAZEM	**7,100**
4 d.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		7,1	m2	7,100	
				RAZEM	**7,100**
5 d.1	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 6	m2		
		7,1	m2	7,100	
				RAZEM	**7,100**
6 d.1	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
		7,1	m2	7,100	
				RAZEM	**7,100**
7 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	Analogia	15	m	15,000	
				RAZEM	**15,000**
2		**Przełożenie kostki brukowej**			
8 d.2	KNR 2-31 0815-03	Rozebranie chodników z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - punktowe rozebranie pod montaż słupów ogrodzeniowych	m2		
	Analogia	25 * 0,5	m2	12,500	
				RAZEM	**12,500**
9 d.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	**12,500**
10 d.2	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	**12,500**
11 d.2	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wykorzystanie kostki z odzysku	m2		
	Analogia	12,5	m2	12,500	
				RAZEM	**12,500**
3		**Ogrodzenie**			
12 d.3	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) 74 +- 1	dół.		
		75	dół.	75,000	
				RAZEM	**75,000**
13 d.3	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3	m3		
		75 * 0,3 * 0,3 * 0,5	m3	3,375	
				RAZEM	**3,375**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR-W 2-02 1802-03	Ogrodzenie panelowe wys. 1.50 m na słupkach stalowych z profili o rozstawie 1,0-2,5 m obsadzonych w stopach betonowych - 83 słupki ogrodzeniowe	m		
		170	m	170,000	
				RAZEM	**170,000**
15 d.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - Rowki pod podmurówkę, przygotowanie, wyrównanie terenu na linii ogrodzenia (od trony elewacji tylnej w miejscu nasypu)	m		
	Analogia	1 * 2 * 3	m	6,000	
				RAZEM	**6,000**
16 d.3	KNR 2-31 0407-02	Montaż płyt - podmurówki betonowej - łączników do podmurówek betonowych o wysokości 25 cm	m		
	Analogia	1 * 2 * 3	m	6,000	
				RAZEM	**6,000**
17 d.3		Montaż słupków ogrodzeniowych 8szt. w opasce z kostki betonowej z wykorzystaniem podstawy słupka ogrodzeniowego	szt.		
	kalkulacja własna	8	szt.	8,000	
				RAZEM	**8,000**

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3571 Użytkownik: dzbm